



4.12 KUIVAN SISÄTILAN KIPSIKARTONKILEVYLATTIAN PÄÄLLYSTYS MUOVIMATOLLA

- Yleistä** Alustan jäykkyyden pitää olla pintarakennejärjestelmälle riittävä. Lattiarakenne toteutetaan kipsikartonkilevyvalmistajan ohjeiden mukaan. Seinän ja lattian rajakohta kitataan ARDEX SN -märkätilasilikonilla ja seinäpinnalle asennetaan ARDEX TP 50 -irroituskaisista, mikä estää tasoitteen kiinnittymisen seinärakenteeseen. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.
- Pohjustaminen** Kipsikartonkilevyypinnat pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:3. Tämä kuivuu vähintään 6 tuntia ennen seuraavaa työvaihetta.
- Saneerauslattialämmitys**
Saneerauskaapeli tai lämpömatto kiinnitetään huolellisesti pohjustettuun alustaan.
- Tasointus** Lattialämmityksen peittäminen ja tasointus (3–50 mm) tehdään ARDEX K 75 -oikaisumassalla. Lattialämmityskaapelin päällä pitää olla vähintään 10 mm tasoitekerros.
Tarvittaessa ylitasointus ilman lattialämmitystä tai ARDEX K 75 -tasoitettun pinnan viimeistely (0–10 mm) tehdään ARDEX K 14 -itsetasoituvalla tasoitteella. Tasoitettaessa ARDEX K 75 pintaa pohjustetaan se 1:5 veteen laimennetulla ARDEX P 51 -pohjustusaineella ennen ARDEX K 14 -tasointusta.
Tarvittaessa osittain tasointukset ja pinnan viimeistelyt (0–5 mm) tehdään ARDEX A 31 -tasoitteella.
- Päällysteen liimaus**
Muovimatto kiinnitetään pintarakennejärjestelmään kuuluvalla ARDEX AF 145 -päällysteliimalla.
- Lattialämmityksen kytkentä**
Lattialämmitys kytketään vaiheittain päälle aikaisintaan 7 vrk kuluttua lattian tasoittamisesta.