



22.02.2022

#### 4.110 KUIVA RUUUMI BETOONPÖRANDA PINDAMINE.

**Üldist** Betooni pind peab olema tugev, kindel ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Keskmiselt koormatud aluspinna nakketõmbetugevus peab olema minimaalselt 1,2 N/mm<sup>2</sup>. Juhul kui pindamismaterjali tootja tugevusnõue ületab eelmainitu, järgitakse pindamismaterjali tootja tugevusnõuet aluspinna tugevusele. Betoonaluspinna suhtelise niiskuse tase enne tasandustöid peab vastama pindamismaterjali tootjapoolsetele nõuetele. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.

**Injekteerimine**  
Vajadusel injekteeritakse pörandapraod ARDEX P 10 SR kiirparandusvaiguga.

**Kruntimine**  
Aluspind krunditakse ARDEX P 51 kruntainega, veega lahjendatuna, suhtes 1:5.

**Pörandakütte (saneerimise) kaabel**  
Saneerimiskaabel või pörandaküttematt kinnitatakse hoolikalt krunditud aluspinnale.

**Tasandus**  
Pörandakütte katmine tehakse ARDEX K 70 NEW (3-30 mm) korrigeerimismassiga, ARDEX K 40 (2-20 mm) või ARDEX K 33 (2-15 mm) pörandatasandusseguga. Pörandaküttekaabli peale peab jääma vähemalt 10 mm segukiht.

Vajadusel tehakse üle tasandamine ilma pörandakütteta tarindil või tasandatud pinna viimistlemine ARDEX K 14 (2-10 mm), ARDEX K 40 (2-20 mm) või ARDEX K 33 (2-15 mm) isetasanduva tasandusseguga. Enne üle tasandamist tehakse vahepealne kruntimine ARDEX P 51 kruntaine 1:5 vesilahusega.

**Pinnakatte paigaldamine**  
Pindamine tehakse materjali tootja juhiseid järgides.

**Pörandakütte sisselülitamine**  
Pörandaküte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast pindamismaterjali paigaldamist, järk- järgult temperatuuri tõstes.