



22.02.2022

4.113 KUIVA RUUMI PUITPLAAT PÕRANDA KATMINE PARKETI VÕI LAMINAADIGA

Üldist Aluspinna jäikus peab olem piisav pinnakattematerjali süsteemile. Puitmaterjali käsitlemisel tuleb järgida materjali tarnija poolseid juhiseid põrandakonstruktsioonide kohta. Põrandaplaat ei tohi jääda seinu vastu pingesse. Seinu ja põrandu ühenduskoht tihendatakse ARDEX SN märgade ruumide silikooniga ja seinu ning põrandu ühenduskohta paigaldatakse ARDEX TP 50 eraldusriba, mis takistab segul seinule kinnitumast. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistajate toodete kasutusjuhendeid.

Kruntimine Puupinnad krunditakse ARDEX P 82 kruntainega.

Vuugid Ehitusplaatide vahelised vuugid ja praod tihendatakse ARDEX K 5 välkpahtliga.

Põrandakütte (saneerimise) kaabel Krohvivõrk kinnitatakse klammerdajaga, vuukidega risti suunas. Põrandakütte (saneerimise) kaabel või kütte matt kinnitatakse hoolikalt aluse külge.

Tasandus Põrandu tasandus ja põrandakütte katmine enne plaatimist (<30 mm kihipaksusega) tehakse ARDEX K 70 NEW + ARDEX E 25 tasandusseguga. Tasandussegule lisatakse ARDEX E 25 lisaaine tootetutvustuse juhise kohaselt (K70 NEW 20 kg : vesi 2,9 l : E25 1,15 kg).

või

ületasandus ja põrandaküttekaabli katmine (<15 mm kihipaksusega) tehakse ARDEX K 60 tasandusseguga.

Põrandaküttekaabli peale peab jääma vähemalt 10 mm segukiht.

Vajadusel tehakse osalised tasandused ja pinna viimistlemine (0-5mm) ARDEX A 31 kiirpahtliga.

Kuivanud tasandussegu kihile paigaldatakse kinniteibitud servadega PE-kile või samaväärne tihe aurutõke, tarnija juhiste järgi.

Pinnakatte paigaldamine Parkett / laminaat paigaldatakse materjali tarnija juhiste järgi.

Põrandakütte sisselülitamine Põrandakütte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast tasandustööd, järkjärgult temperatuuri tõstes.