



01.11.2022

5.1 BETOONRÕDU HÜDROISOLATSIOON JA PLAATIMINE (ARDEX 8+9 SÜSTEEMIGA)

Üldist Alusbetoon peab olema kare, tugev, stabiilne ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Betoonaluse kuivamisel kaasnev mahukahanemine peab olema toimunud sel määral, et see ei kahjusta plaatide pinnale kinnitumist. Alusbetoon peab täitma külmakindlale betoonile esitatud nõuded by 47 väljaande järgi. Aluse nakketõmbetugevus peab olema vähemalt 1,5 N/mm². Plaaditav ala jagatakse deformatsioonivuukidega rõdu suurust ja kuju arvesse võttes. Segumassi liiga kiiret kuivamist (suvel otsese päikese valguse tõttu) tuleb vältida. Töö ajal peab õhu ja aluskonstruktiooni temperatuur olema vähemalt +5°C. Jälgige lisaks käesolevale tööseltitusele ka materjalivalmistaja, hüdroisolatsioonisüsteemi, rõdude hüdroisoleerimis- ja plaatimistöode ning toote juhendeid.

Injekteerimine

Vajadusel injekteeritakse põrandapraod ARDEX FB injeksioonivaiguga.

Betoonisarruse korrosioonikaitse

Sarruse pinnad puhastatakse ja kaitstakse ARDEX B 16 korrosioonikaitseseguga (PCC R4) või mõne muu selleks otstarbeks ette nähtud korrosioonikatsetöötusega.

Terasdetailide korrosioonikaitse

Nähtavad roostes terasest elemendid puhastatakse mehhaaniliselt. Puhastatud teraspinnad kaetakse korrosioonikaitse värviga.

Tasandus

Põranda kalle 1:80.

Kallete parandused ja tasandus (2-20 mm) tehakse ARDEX K 301 põranda-tasandusseguga. Aluspind krunditakse ARDEX P 51 kruntaine 1 :7 vesilahusega (1 osa P51). Krundikihil lastakse enne tasandustöid ära kuvada.

Vajadusel tehakse osalised tasandused ja parandused (2-30 mm) ARDEX A 46 parandusmassiga. Paikamismass töödeldakse tugevasti surudes aluspinnale kinni enne kui selle põhiline tasanduskiht pinnale kantakse.

Hüdroisolatsioon

Hüdroisolatsioon tehakse ARDEX 8+9 või ARDEX 9+9 LW hüdroisolatsiooniga. Hüdroisolatsioon kantakse pinnale vähemalt kahes kihis. Esimese kihiga paigaldatakse ARDEX tugevduslindid põranda ja seinte ühenduskohtadesse. Veenduge, et hüdroisolatsiooni taha/alla ei pääseks vesi. Vee-eemaldussüsteemi ühendus tehakse enne hüdroisolatsiooni ARDEX FB injeksioonivaiguga või ARDEX EP 2000 epoksüpõhise aurutõkkeainega. Paigaldatud märjale vaigu- või epoksükihile puistatakse katvalt liiva (0,4-0,8 mm) kiht, nakke tagamiseks peale tulevatele kihtidele. Lahtise liiva saab tolmuimejaga eemaldada mitte varem kui 6 tunni pärast. Hüdroisolatsioonimaterjali kulu 1,5 kg/m² ja kuivanud kihi normpaksus 0,8 mm.



01.11.2022

Pärast hüdroisolatsioonikihi kuivamist paigaldatakse kohtadesse, kuhu on ette nähtud siilikoonist elastne vuuk, ARDEX SK 4 PROTECT kaitselint. See kleebitakse lindi enda kleepspinnaga hüdroisolatsioonikihi peale, tsentraalselt tulevase elastse vuugi joonele. Kaitselint hoiab ära silikooni 3 pinna kontakti ja kaitseb hüdroisolatsiooni silikooni väljavahetamisel tulevikus.

- Plaatimine** Põrandaplaadid kinnitatakse ARDEX X 90 OUTDOOR kinnitusseguga (SFS EN 12004 klassifikatsiooni järgi C2 FTE S1). Jalaliistplaatide kinnitus tehakse kahepoolse segukihiga. Segukamm valitakse aluse sileduse ja plaadi suuruse järgi nii, et saavutatakse 100% nake plaadi ja aluse vahel.
- Vuukimine** Siledad ja tiheda koostisega plaadid vuugitakse (vuugilaius 1-6 mm) ARDEX G8S vuugiseguga (EN 13888 klassifikatsiooni järgi CG 2 WA). Libisemist takistavate karedate plaatide või muidu tugeva pinnamustriga plaatide vuukimiseks soovitame ARDEX FK (2-12 mm) või ARDEX GK (>4 mm) vuugisegusid. RT 34-10763 kohaselt, temperatuuri muutustest tulenevate koormuste tõttu, tuleb rõdu pind jagada maksimaalselt 10 m² suurusteks aladeks nii, et deformatsioonivuukide vahekaugus oleks alla 3 m. Piirnemiskohad ja deformatsioonivuugid vuugitakse ARDEX SN märgruumide silikooniga.