



01.11.2022

---

## 5.4 BETOONI, TELLISE, TSEMENTKROHVI PAIKAMINE JA TASANDAMINE SEINAPINDADEL VÄLISTINGUMUSTES

**Üldist** Aluspind peab olema kare, tugev, monoliitne ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Betoonaluse kuivamisel kaasnev mahukahanemine peab olema toimunud sel määral, et see ei kahjusta pinnamaterjali kinnitumist. Aluspinna suhtelise niiskuse maksimumtase peab vastama kattematerjali valmistaja nõuetele. Segumassi liiga kiiret kuivamist (suvel otsese päikese valguse tõttu) tuleb vältida. Töö ajal peab õhu ja aluskonstruksiooni temperatuur olema vähemalt +5°C. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja toote juhendeid.

### Betoonisarruse korrosioonikaitse

Sarruse pinnad puhastatakse ja kaitstakse ARDEX B 16 korrosioonikaitseseguga (PCC R4) või mõne muu selleks otstarbeks ette nähtud korrosioonikaitsetöötusega. Korrosioonikaitse segu saab kasutada ka aukude paikamiseks 5-70 mm kihipaksusega.

### Tasandus

Aukude täitmine ja pinna tasandus (5-30) tehakse ARDEX AM 100 täitemassiga. Mass töödeldakse enne põhitasandamist (tugevalt, survega liibile või pahtlilabidale vajutades ) aluspinda korralikult kinni.

Vajadusel tehakse osalised tasanduse (2-30mm) ARDEX A 46 parandusmassiga. Mass töödeldakse aluspinnale korralikult kinni.

### Pinnakate/värvimine

Seina pinnakate/värvimine teostatakse materjalitootja juhiste järgi, kas osaliselt või täies ulatuses tasandatavatel alustel. Kruntvärvimine on alati soovitatav kui tekib võimalus värvierinevusele.