



*Building tomorrow*

22.12.2025

---

#### 4.110 KUIVA RUUUMI BETOONPÕRANDA PINDAMINE.

**Üldist** Betooni pind peab olema tugev, kindel ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Keskmiselt koormatud aluspinna nakketõmbetugevus peab olema minimaalselt 1,2 N/mm<sup>2</sup>. Juhul kui pindamismaterjali tootja tugevusnõue ületab eelmainitu, järgitakse pindamismaterjali tootja tugevusnõuet aluspinna tugevusele. Betoonaluspinna suhtelise niiskuse tase enne tasandustöid peab vastama pindamismaterjali tootjapoolsetele nõuetele. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.

#### Injekteerimine

Vajadusel injekteeritakse põrandapraad ARDEX P 10 SR kiirparandusvaiguga.

#### Kruntimine

Aluspind krunditakse ARDEX P 51 kruntainega, veega lahjendatuna, suhtes 1:5.

#### Põrandakütte (saneerimise) kaabel

Saneerimiskaabel või põrandaküttematt kinnitatakse hoolikalt krunditud aluspinnale.

#### Tasandus

Põrandakütte katmine tehakse ARDEX K 70 NEW (3-30 mm) korrigeerimismassiga, ARDEX K 40 (2-20 mm) või ARDEX K 33 (2-15 mm) põrandatasandusseguga. Põrandaküttekaabli peale peab jääma vähemalt 10 mm segukiht.

Vajadusel tehakse üle tasandamine ilma põrandakütteta tarindil või tasandatud pinna viimistlemine ARDEX K 14 (2-10 mm), ARDEX K 40 (2-20 mm) või ARDEX K 33 (2-15 mm) isetasanduva tasandusseguga. Enne üle tasandamist tehakse vahepealne kruntimine ARDEX P 51 kruntaine 1:5 vesilahusega.

#### Pinnakatte paigaldamine

Pindamine tehakse materjali tootja juhiseid järgides.



*Building tomorrow*

22.12.2025

---

#### Pörandakütte sisselülitamine

Pörandaküte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast pindamismaterjali paigaldamist, järk-järgult temperatuuri tõstes.