



Building tomorrow

22.12.2025

4.113 KUIVA RUUMI PUITPLAAT PÕRANDA KATMINE PARKETI VÕI LAMINAADIGA

Üldist Aluspinna jäikus peab olem piisav pinnakattematerjali süsteemile. Puitmaterjali käsitlemisel tuleb järgida materjali tarnija poolseid juhiseid põrandakonstruksioonide kohta. Põrandaplaat ei tohi jääda seinu vastu pingesse. Seina ja põrandu ühenduskoht tihendatakse ARDEX SN märgade ruumide silikooniga ja seinu ning põrandu ühenduskohta paigaldatakse ARDEX TP 50 eraldusriba, mis takistab segul seinale kinnitumast. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistajate toodete kasutusjuhendeid.

Kruntimine
Puupinnad krunditakse ARDEX P 82 kruntainega.

Vuugid
Ehitusplaatide vahelised vuugid ja praod tihendatakse ARDEX K 5 välkpahtliga.

Põrandakütte (saneerimise) kaabel
Krohvivõrk kinnitatakse klammerdajaga, vuukidega risti suunas. Põrandakütte (saneerimise) kaabel või kütte matt kinnitatakse hoolikalt aluse külge.

Tasandus
Põrandu tasandus ja põrandakütte katmine enne plaatimist (<30 mm kihipaksusega) tehakse ARDEX K 70 NEW + ARDEX E 25 tasandusseguga. Tasandussegule lisatakse ARDEX E 25 lisaaine tootetutvustuse juhise kohaselt (K70 NEW 20 kg : vesi 2,9 l : E25 1,15 kg).

või

ületasandus ja põrandaküttekaabli katmine (<15 mm kihipaksusega) tehakse ARDEX K 60 tasandusseguga.

Põrandaküttekaabli peale peab jääma vähemalt 10 mm segukiht.



Building tomorrow

22.12.2025

Vajadusel tehakse osalised tasandused ja pinna viimistlemine (0-5mm) ARDEX A 31 kiirpahtliga.

Kuivanud tasandussegu kihile paigaldatakse kinniteibitud servadega PE-kile või samaväärne tihe aurutõke, tarnija juhiste järgi.

Pinnakatte paigaldamine

Parkett / laminaat paigaldatakse materjali tarnija juhiste järgi.

Põrandakütte sisselülitamine

Põrandaküte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast tasandustöid, järkjärgult temperatuuri tõstes.